	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO ELÉCTRICO	Marzo
	INFORME - CONSTRUCION DE PLATAFORMA DE TUBERIA KICE	2026

DE:	Abrahan More Córdova	**SEDE:**	Rioja
PARA:	Junior Ecan C. - Jefe de Mantenimiento	**FECHA:**	20-Mar-26
CC:	Marcos Rioja / Jeleny Bernal / Dalti Castro	**O. T.**	OT-333/49

Código de Máquina: **IRPPKIC-01** **Año de instalacion : Junio 2010**
Marca : KICE
Modelo :
Serie :

I. AVERÍA:

Calificación Criticidad	Crítica	√	Importante	√	Poco importante			
Naturaleza	Mecánica	√	Eléctrica		Electrónica		Hidráulica	
	Neumática		Otros					

II. DESCRIPCIÓN:

Actualmente, la tubería KICE ubicada en los hornos N°01 y N°02, así como en su tramo final, no cuenta con plataformas de acceso adecuadas, lo que dificulta significativamente las labores de:

* Inspección
* Mantenimiento preventivo y correctivo
* Desatoro de material en tuberías

Esta condición expone al personal a riesgos de caída en altura, especialmente en condiciones climáticas adversas (lluvias), generando un alto nivel de peligrosidad en las intervenciones.
El sistema de transporte neumático KICE presenta tramos elevados sin accesos seguros, específicamente en:

Compuerta de tolva de horno N°01
Compuerta de tolva de horno N°02
Tramo final de la tubería

Las intervenciones actuales se realizan de manera improvisada, sin infraestructura adecuada, lo cual incrementa el riesgo operativo y limita la eficiencia del mantenimiento.

III. SITUACIÓN ACTUAL:

No existen plataformas metálicas de acceso continuo
Ausencia de estructuras de soporte intermedio en tramos largos
Alto riesgo para el personal al realizar trabajos en altura
Dificultad para realizar desatoros oportunos de la tubería
Incremento de tiempos de parada por falta de acceso seguro

En temporada de lluvias, estas condiciones se agravan debido a superficies resbalosas y baja estabilidad del personal.

IV. PROPUESTA TÉCNICA :

Se propone la construcción de plataformas metálicas de mantenimiento para la tubería KICE, con las siguientes características:

Plataformas:
18 metros en compuerta de tolva de horno N°01
18 metros en compuerta de tolva de horno N°02
30 metros en el tramo final de la tubería
Estructuras complementarias:
Construcción de 02 torres de soporte estructural
Altura de cada torre: 12 metros
Fabricadas con estructura metálica de acero galvanizado
Uso de perfiles estructurales y tubería de acero (ej. 3” x 3 mm x 6 m)
Características de la plataforma:
Piso con plancha expandida antideslizante
Barandas de seguridad perimetral
Accesos mediante escaleras tipo industrial
Diseño estructural para trabajo en altura

V.JUSTIFICACION TECNICA PARA LA SUSTITUCIÓN:

La implementación de estas plataformas permitirá:

Garantizar la seguridad del personal de mantenimiento y operación
Facilitar el acceso para desatoro de tuberías KICE
Reducir tiempos de parada por fallas o bloqueos
Mejorar la eficiencia en trabajos de inspección y mantenimiento
Cumplir con estándares de seguridad industrial en trabajos en altura

Asimismo, la construcción de torres de soporte es necesaria debido a la longitud del tramo, asegurando estabilidad estructural y resistencia mecánica del sistema.

VI. CONCLUCIONES:

La falta de plataformas representa un riesgo crítico para la seguridad del personal
La intervención propuesta es una mejora estructural necesaria y prioritaria
La implementación de plataformas y torres permitirá optimizar el mantenimiento del sistema KICE
Se recomienda la aprobación inmediata del proyecto para garantizar la continuidad operativa y seguridad en planta

Figura 01. Ubicación propuesta para plataforma de mantenimiento de tubería KICE

Figura 02. Tramo de transportador elevado – zona de acceso para mantenimiento