	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO ELÉCTRICO	Marzo
	INFORME - ADQUISICION DE CHUMACERAS PARTIDAS DE BRONCE PARA MANTENIMIENTO DE TRANSPOTADOR HELICODAL	2026

DE:	Abrahan More Córdova	**SEDE:**	Rioja
PARA:	Junior Ecan C. - Jefe de Mantenimiento	**FECHA:**	23-Mar-26
CC:	Marcos Rioja / Jeleny Bernal / Dalti Castro	**O. T.**	OT-371/50 OT-372

Area de Trabajo: **PILADO** **Año de instalacion** : **Junio 2019**

Código de Máquina: **IRPPTHE-01/IRPVTHE-04**

Marca : **NACIONAL**

I. AVERÍA:

Calificación Criticidad	Crítica √	Importante √	Poco importante	
Naturaleza	Mecánica √	Eléctrica	Electrónica	Hidráulica
	Neumática	Otros		

II. DESCRIPCIÓN:

El transportador helicoidal presenta desgaste progresivo en sus elementos de soporte, específicamente en las chumaceras partidas de bronce, debido al tiempo prolongado de operación y trabajo continuo del equipo.

Se evidencia holgura en el eje helicoidal, incremento de vibraciones y pérdida de eficiencia en la transmisión del movimiento, lo cual compromete el correcto funcionamiento del sistema.

III. SITUACIÓN ACTUAL:

Actualmente el equipo se encuentra operando en condiciones no óptimas debido al deterioro de las chumaceras, lo cual genera:

Vibraciones anormales en el sistema helicoidal.
Desalineamiento del eje.
Incremento de fricción y temperatura en los puntos de apoyo.
Riesgo de falla mecánica y parada no programada.

El desgaste es producto del trabajo continuo del transportador y del material abrasivo transportado durante el proceso productivo.

IV. PROPUESTA TÉCNICA :

Se propone realizar mantenimiento preventivo mediante la sustitución de los elementos deteriorados, considerando las siguientes actividades:

* Desmontaje del transportador helicoidal.
* Retiro de chumaceras partidas de bronce desgastadas.
* Instalación de nuevas chumaceras partidas de bronce.
* Reemplazo de chumacera UCF 208 y chumacera tipo 207.
* Alineación del eje helicoidal.
* Lubricación de componentes.
* Pruebas operativas y puesta en servicio.

El mantenimiento será ejecutado por el área de mantenimiento de planta, garantizando la correcta instalación y operatividad del equipo.

V.JUSTIFICACION TECNICA PARA LA SUSTITUCIÓN:

La sustitución de las chumaceras es necesaria para garantizar la continuidad operativa del equipo, evitando fallas mayores que puedan comprometer la producción.

El deterioro actual genera sobrecarga en el sistema, incrementa el riesgo de daño en el eje helicoidal y componentes asociados, así como posibles paradas no programadas.

La intervención preventiva permitirá:

Reducir costos por mantenimiento correctivo.
Mejorar la confiabilidad del equipo.
Garantizar operación segura y eficiente.
Prolongar la vida útil del transportador helicoidal.

VI. CONCLUCIONES:

Se concluye que el transportador helicoidal presenta desgaste crítico en sus elementos de soporte, por lo que se recomienda la adquisición inmediata de los siguientes repuestos:

06 unidades de chumaceras partidas de bronce.
01 unidad de chumacera UCF 208.
01 unidad de chumacera tipo 207.

Se recomienda ejecutar el mantenimiento preventivo en el menor tiempo posible para evitar fallas mayores y asegurar la continuidad del proceso productivo.