INFORME TÉCNICO PARA RECARGA DE EXTINTORES

Empresa: INDUAMERICANA INTERNACIONAL S.A.C
Área / Planta: CHICLAYO
Dirección: Carretera Panamericana Norte Km 775 - Lambayeque
Fecha: 17 / 03 / 2026

Dirigido a: Empresa especializada en mantenimiento y recarga de extintores.

---

1. ASUNTO

Solicitud de **inspección, mantenimiento y recarga de extintores contra incendios** instalados en las diferentes áreas de la empresa.

---

2. OBJETIVO

Garantizar que los **extintores portátiles contra incendios se encuentren operativos**, asegurando la protección de los trabajadores, instalaciones y equipos ante posibles emergencias.

---

3. ANTECEDENTES

Durante la inspección realizada por el área de **Seguridad y Salud en el Trabajo**, se verificó que algunos extintores presentan **vencimiento de carga y requieren mantenimiento preventivo**, por lo que se solicita la intervención de una empresa especializada para realizar la recarga correspondiente.

---

4. MARCO LEGAL Y NORMATIVO

La presente solicitud se realiza en cumplimiento de las siguientes normas de seguridad:

- Ley N° 29783 - Establece la obligación del empleador de garantizar condiciones seguras para los trabajadores, incluyendo la implementación de **medidas de prevención y control de incendios**.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR - Dispone que las empresas deben mantener **equipos de emergencia en condiciones operativas**, incluyendo extintores contra incendios.
- Norma Técnica Peruana NTP 350.043 - Establece los criterios técnicos para **inspección, mantenimiento y recarga de extintores**.
- Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú - Recomienda el mantenimiento periódico de los sistemas de protección contra incendios.

---

5. RELACIÓN DE EXTINTORES A RECARGAR

N° Extintor	Ubicación	Venc.	Tipo	Capacidad	Unidad	Estado	Observaciones
27	Almacen Principal	Abr-26	PQS	9	Kg	RECARGA	
36	Area de Embasado	Abr-26	CO2	5	Kg	RECARGA	
8	Area de Pilado	Nov-25	PQS	12	Kg	RECARGA	
4	Area de Pre-Limpia	Nov-25	PQS	9	Kg	RECARGA	
22	Area de Compactado	Ene-26	PQS	12	Kg	RECARGA	
23	Taller de Mantenimiento	Nov-23	PQS	9	Kg	RECARGA	
21	Caseta de Operador de Secado	Ene-26	PQS	9	Kg	RECARGA	
18	Vestuarios de Planta	Ene-26	PQS	6	Kg	RECARGA	
32	Montacarga de Despacho (Hyunday)	Abr-26	PQS	2	Kg	RECARGA	
20	Oficina de Secado	Ene-26	PQS	9	Kg	RECARGA	

26	Oficina de Secado	Ene-26	PQS	50	Kg	RECARGA	
29	Pasadizo de Secado	Abr-26	PQS	9	Kg	RECARGA	
6	Oficinas Administrativas de ISL	Nov-25	PQS	12	Kg	RECARGA	
5	Oficinas Administrativas de ISL	Set-26	PQS	9	Kg	RECARGA	
1	Area de Añejamiento	Nov-25	PQS	50	Kg	RECARGA	
5	Area de Reproceso	Nov-25	PQS	9	Kg	RECARGA	
37	Area de Añejamiento	Abr-26	CO2	5	Kg	RECARGA	
35	Oficina Administrativas Internacional	Abr-26	CO2	5	Kg	RECARGA	
16	Oficina Administrativas Internacional	Ene-26	CO2	5	Kg	RECARGA	
7	Almacen 8	Nov-25	PQS	12	Kg	RECARGA	
9	Vigilancia Principal	Nov-25	CO2	5	Kg	RECARGA	
25	Montacarga Kotmatsu 25 Antiguo	Ene-26	PQS	2	Kg	RECARGA	
13	Lactario	Nov-25	CO2	2	Kg	RECARGA	
30	Caseta de torre 2 Posterior	Abr-26	PQS	6	Kg	RECARGA	
24	Almacen de Balones de Gas	Ene-26	CO2	4	Kg	RECARGA	
20	Polvillo	Dic-24	PQS	6	Kg	RECARGA	
31	Oficina de Calidad	Abr-26	PQS	6	Kg	RECARGA	

14	Oficina de Contabilidad	Ene-26	CO2	5	Kg	RECARGA	
4	Oficina de Sistemas	Ago-20	CO2	5	LB	RECARGA	
34	Comedor	Abr-26	CO2	2	Kg	RECARGA	
17	Caseta de torre 2 Posterior	Ene-26	PQS	6	Kg	RECARGA	
11	Area de Pilado	Nov-25	CO2	5	kg	RECARGA	
15	Caseta de Control Area Secado	Ene-26	CO2	5	Kg	RECARGA	
10	Almacen de Compra	Nov-25	CO2	5	Kg	RECARGA	
38	Casa de Fuerza	Abr-26	CO2	5	Kg	RECARGA	
12	Area de Mezcla	Nov-25	CO2	5	Kg	RECARGA	
33	Balanza	Abr-26	CO2	2	Kg	RECARGA	
11	Almacen de Pampa	Nov-21	PQS	6	Kg	RECARGA	
S/N	Estación de Emergencia	Jun-21	PQS	6	Kg	RECARGA	
S/N	Caso de Emergencia	Jun-21	PQS	6	Kg	RECARGA	
S/N	Falta extintor montacarga 25		PQS	2	Kg	COMPRA	

RECARGAS PQS Y 1 COMPRA

RECARGA	2	PQS	2
COMPRA	2	PQS	1
RECARGA	6	PQS	8
RECARGA	9	PQS	8
RECARGA	12	PQS	4
RECARGA	50	PQS	2

RECARGA CO2

ESTADO	CAPACIDAD	TIPO	CANTIDAD
RECARGA	2	CO2	3
RECARGA	4	CO2	1
RECARGA	5	CO2	12

---

6. ALCANCE DEL SERVICIO SOLICITADO

La empresa contratista deberá realizar:

- Inspección técnica del extintor
- Recarga del agente extintor
- Verificación de válvulas, manómetro y manguera
- Limpieza del equipo
- Colocación de **etiqueta de mantenimiento y sello de seguridad**
- Emisión de **certificado de mantenimiento o recarga**

---

7. REQUISITOS PARA LA EMPRESA CONTRATISTA

La empresa que realizará el servicio deberá:

- Contar con autorización para **mantenimiento y recarga de extintores**.
- Utilizar **agentes extintores certificados**.
- Emitir **certificado de mantenimiento y garantía del servicio**.

8. CONCLUSIÓN

Se solicita la intervención de una empresa especializada para realizar la **recarga y mantenimiento de los extintores contra incendios**, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y cumplir con las **normas de seguridad y prevención de incendios aplicables a la empresa**.

9. FIRMAS

Nombre	Cargo	Firma
Ing. Fernando II Cervera Jiménez C.I.P. 287876	Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo	